

900型
新登場

現地組立式 900型・1200型 ピザ窯

軽い!!



設置スペースさえあれば搬入ルートを気にしなくてもOK!!

従来はドーム部分が一体型で、とても人力で運べる重量ではありませんでしたが、現地組立式は5分割されており、高品質の素材を使用することで従来の性能を損なわずに軽量化に成功したピザ窯です。窯業の技術を活かし炉材から製作するからできます。窯のことは窯屋にお任せ下さい。

こんなお客様に向けてます。

窯搬入の為に、カウンターやコールドテーブル、サッシを一次撤去したくない。
新規店舗だが間仕切や区画が出来てから窯を搬入したい。
店舗が2階以上、または地階で、完成品の搬入路の確保ができない。
建物にできるだけ荷重をかけたくない。
その他理由で、完成品が搬入できない。 etc…



現地組立式と完成品搬入の費用比較。 交通輸送諸経費は距離に応じて異なります。

完成品を輸送のみ

<

完成品をスケルトン状態の1F店舗へ搬入

<

現地組立式

<

完成品を搬入 +
既設一次撤去

完成品を納品する方が費用がかかる場合とかからない場合とがあります。店舗にあった費用のかからない方法をご提案します。

現地組立は、カウンターやサッシなど既設物の一次撤去復旧費用をかけないで設置できます。

搬入条件の難易度の高い現場は現地組立式が最適です。

コノ製のピザ窯の特徴

窯を入替えなくてもガス式・薪式に変更が可能です。 ただし排気設備は薪仕様にする必要があります。 炉床セラミック板の強度に自信があります。 強度が弱いと炉床がガタガタになりピザが非常に焼きにくくなってしまいます。 耐久性には自信がありますが、国内メーカーなので、万が一の場合でもメンテナンスが行き届きます。 美濃焼窯業の最新技術を活かし、1350°の温度に耐えられる炉材を使用しております。 ナポリ風、ローマ風ピツツアのどちらでも対応できる仕様になってます。 插入口台の石の色を3色(白大理石・赤御影石・黒御影石)から選べます。 插入口をご希望の高さにすることが出来ます。

上記 は発注時にご指示ください。

(ピザ窯概要)

	900型	1200型
内 径	900	1200
外 径	1250	1450
高 さ	1800mm	1870mm
重 量	約0.8t	約1.0t
組立期間	約3日間(ガス式は4日間)	

ピザ窯・薪 製造販売

株式会社コノ

所在地: 岐阜県多治見市宝町4-1-1

TEL: 0572-22-6846

FAX: 0572-24-3303

HP: <http://www.kouno-toqiyou.or.jp>

Eメール: info@kouno-toqiyou.or.jp